
PRZEDMIAR ROBÓT-CPV 45261000-4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryw dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHĘ
POWLEKANĄ
ADRES INWESTYCJI : MAREK KASPRZAK - ŁUGÓW 20
INWESTOR : GMINA JASTKÓW
ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW PANIEŃSZCZYŻNA UL.CHMIEŁOWA 3
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR DYGUS
DATA OPRACOWANIA : październik 2015

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; powierzchnia ponad 50 do 100 m ²	m ²		
d.1	0101-02				
	z.sz.2.2.				
	9909-04				
		11.00*4.00*2	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05				
		poz. 1	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
		7.35	m	7.350	
				RAZEM	7.350
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		2.50*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie	m ²		
d.1	0609-01				
		10.50*5.85	m ²	61.425	
				RAZEM	61.425
2		POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU			
6	KNNR-W 3	Wymiana krokwi zwykłych do 50 %	m ² poł.		
d.2	0501-05				
		poz. 1	m ² poł.	88.000	
				RAZEM	88.000
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0613-03				
		poz. 5	m ²	61.425	
				RAZEM	61.425
8	KNR 2-02	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na poddaszu	m ²		
d.2	1110-04				
		poz. 5	m ²	61.425	
				RAZEM	61.425
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem spadzistym	m ²		
d.2	0735-07				
		0.38*4*0.60	m ²	0.912	
				RAZEM	0.912
10	KNR 2-02	Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2	0219-05				
		0.48*0.48	m ²	0.230	
				RAZEM	0.230
11	NNRNKB 202	(z. VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łątami 25x50 mm	m ²		
d.2	0421-01				
		poz. 1	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
12	NNRNKB 202	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach-blacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI	m ²		
d.2	0535-03				
		poz. 1	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
13	NNRNKB 202	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiorzy dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI	m		
d.2	0539-01				
		11.00	m	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR K-05	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI	m ²		
d.2	0103-01				
		poz. 1	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
15	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm	m ²		
d.2	0410-03				
		11.00*0.30*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
16	KNR-W 2-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.2	0522-02				
		11.00*2	m	22.000	
				RAZEM	22.000
17	NNRNKB 202	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
d.2	0539-02				
		poz. 16	m	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB 202 d.2 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych poz. 16	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
19	NNRNKB 202 d.2 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych 4.00*4+2.20*2	m m	 20.400	
				RAZEM	20.400
20	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.38*4*1.25*0.35+0.35*0.35*4	m ² m ²	 1.155	
				RAZEM	1.155
21	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.50*2+2.50	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500