

---

**PRZEDMIAR ROBÓT-CPV 45261000-4**

***Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień***

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 Kładzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHĘ  
POWLEKANĄ

ADRES INWESTYCJI : BARSZCZ ANETA - TOMASZOWICE KOLONIA 106

INWESTOR : GMINA JASTKÓW

ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW PANIEŃSZCZYŻNA UL.CHMIEŁOWA 3

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR DYGUS

DATA OPRACOWANIA : luty 2016

---

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 0-45 d.1 0101-01 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m <sup>2</sup>  10.90*5.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
2	KNR 0-45 d.1 0101-03 z.sz.2.2. 9909-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt drewnianych; gąsiory - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m <sup>2</sup>  10.90	m  m	  10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
3	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk  poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie  7.60*10.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.800</b>
5	KNR 4-01 d.1 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek na styk  8.60*2.41*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.452</b>
<b>2</b>		<b>POKRYCIE DACHU</b>			
6	NNRNKB d.2 202 0421-01	(z. VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łątami 25x50 mm poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
7	NNRNKB d.2 202 0535-04	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach-błacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
8	NNRNKB d.2 202 0539-01	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiory dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz. 2	m  m	  10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
9	KNR K-05 d.2 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
10	KNR-W 2-02 d.2 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 10.90*2	m  m	  21.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.800</b>
11	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.00*2	m  m	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	NNRNKB d.2 202 0539-02	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów poz. 10	m  m	  21.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.800</b>
13	NNRNKB d.2 202 0539-04	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych poz. 10	m  m	  21.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.800</b>
14	NNRNKB d.2 202 0539-03	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych 5.00*4	m  m	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
15	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz. 4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.800</b>
16	KNR 4-01 d.2 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm 10.90*0.40*2+5.00*0.20*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.720</b>
17	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie podsufitki poz. 16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.720	

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
				<b>RAZEM</b>	<b>12.720</b>