
PRZEDMIAR ROBÓT-CPV 45261000-4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHĘ
POWLEKANĄ
ADRES INWESTYCJI : SZYMANEK LESZEK - TOMASZOWICE 48
INWESTOR : GMINA JASTKÓW
ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW PANIEŃSZCZYŻNA UL.CHMIELOWA 3
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR
DATA OPRACOWANIA : październik 2015

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 0-45 d.1 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub łątwni drewnianych; powierzchnia ponad 50 do 100 m ² (3.35+2.40+3.50)*10.70	m ² m ²	 98.975	
				RAZEM	98.975
2	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie ołączenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm poz. 1	m ² m ²	 98.975	
				RAZEM	98.975
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.70*2	m m	 21.400	
				RAZEM	21.400
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.10*3	m m	 9.300	
				RAZEM	9.300
2		POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU			
5	KNR-W 3 d.2 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % poz. 1	m ² poł. m ² poł.	 98.975	
				RAZEM	98.975
6	KNR 4-01 d.2 0310-01	Przmurowanie komina z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.51*0.51*0.60	m ³ m ³	 0.156	
				RAZEM	0.156
7	KNR 4-01 d.2 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem spadzistym 0.51*4*0.60	m ² m ²	 1.224	
				RAZEM	1.224
8	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm 0.61*0.61	m ² m ²	 0.372	
				RAZEM	0.372
9	NNRNKB d.2 202 0421-01	(z. VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łątami 25x50 mm poz. 1	m ² m ²	 98.975	
				RAZEM	98.975
10	NNRNKB d.2 202 0535-03	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach-blacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz. 1	m ² m ²	 98.975	
				RAZEM	98.975
11	NNRNKB d.2 202 0539-01	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiorzy dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 10.70	m m	 10.700	
				RAZEM	10.700
12	KNR K-05 d.2 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz. 1	m ² m ²	 98.975	
				RAZEM	98.975
13	KNR-W 2-02 d.2 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 10.70*2	m m	 21.400	
				RAZEM	21.400
14	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.10*3	m m	 9.300	
				RAZEM	9.300
15	NNRNKB d.2 202 0539-02	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów poz. 13	m m	 21.400	
				RAZEM	21.400
16	NNRNKB d.2 202 0539-04	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych poz. 13	m m	 21.400	
				RAZEM	21.400
17	NNRNKB d.2 202 0539-03	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych (3.35+2.40+3.50)*2	m m	 18.500	
				RAZEM	18.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB	(z. VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer. w rozwi-	m ²		
d.2	202 0541-02	nięciu ponad 25 cm	m ²	1.204	
		0.51*4*0.35+0.35*0.35*4			
				RAZEM	1.204