
PRZEDMIAR ROBÓT-CPV 45261000-4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHĘ
POWLEKANĄ
ADRES INWESTYCJI : OŹDZIŃSKA DANUTA - TOMASZOWICE 65
INWESTOR : GMINA JASTKÓW
ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW PANIEŃSZCZYŻNA UL.CHMIEŁOWA 3
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR
DATA OPRACOWANIA : październik 2015

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2015

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 | KNR 0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; powierzchnia ponad 50 do 100 m ² | m ² | | |
| d.1 | 0101-02 | | | | |
| | z.sz.2.2. | | | | |
| | 9909-04 | | | | |
| | | 8.60*2.50*2+4.15*2.40 | m ² | 52.960 | |
| | | | | RAZEM | 52.960 |
| 2 | KNR 4-01 | Rozebranie ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm | m ² | | |
| d.1 | 0430-05 | | | | |
| | | poz.1 | m ² | 52.960 | |
| | | | | RAZEM | 52.960 |
| 3 | KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| d.1 | 0535-04 | | | | |
| | | 4.15 | m | 4.150 | |
| | | | | RAZEM | 4.150 |
| 4 | KNR 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie | m ² | | |
| d.1 | 0609-01 | | | | |
| | | 8.20*3.80 | m ² | 31.160 | |
| | | | | RAZEM | 31.160 |
| 2 | | POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU | | | |
| 5 | KNR-W 3 | Wymiana krokwi zwykłych do 50 % | m ² poł. | | |
| d.2 | 0501-05 | | | | |
| | | poz.1 | m ² poł. | 52.960 | |
| | | | | RAZEM | 52.960 |
| 6 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m ² | | |
| d.2 | 0613-03 | | | | |
| | | poz.4 | m ² | 31.160 | |
| | | | | RAZEM | 31.160 |
| 7 | KNR 2-02 | Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na poddaszu | m ² | | |
| d.2 | 1110-04 | | | | |
| | | poz.4 | m ² | 31.160 | |
| | | | | RAZEM | 31.160 |
| 8 | KNR 4-01 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem spadzistym | m ² | | |
| d.2 | 0735-07 | | | | |
| | | 0.38*4*0.60 | m ² | 0.912 | |
| | | | | RAZEM | 0.912 |
| 9 | KNR 2-02 | Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm | m ² | | |
| d.2 | 0219-05 | | | | |
| | | 0.48*0.48 | m ² | 0.230 | |
| | | | | RAZEM | 0.230 |
| 10 | NNRNKB 202 | (z. VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łątami 25x50 mm | m ² | | |
| d.2 | 0421-01 | | | | |
| | | poz.1 | m ² | 52.960 | |
| | | | | RAZEM | 52.960 |
| 11 | NNRNKB 202 | (z. VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach-błacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI | m ² | | |
| d.2 | 0535-03 | | | | |
| | | poz.1 | m ² | 52.960 | |
| | | | | RAZEM | 52.960 |
| 12 | NNRNKB 202 | (z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiorzy dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI | m | | |
| d.2 | 0539-01 | | | | |
| | | 8.60 | m | 8.600 | |
| | | | | RAZEM | 8.600 |
| 13 | KNR K-05 | Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI | m ² | | |
| d.2 | 0103-01 | | | | |
| | | poz.1 | m ² | 52.960 | |
| | | | | RAZEM | 52.960 |
| 14 | KNR 4-01 | Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm | m ² | | |
| d.2 | 0410-03 | | | | |
| | | 8.60*0.30*2 | m ² | 5.160 | |
| | | | | RAZEM | 5.160 |
| 15 | KNR-W 2-02 | Rynna dachowa półokrągła o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów | m | | |
| d.2 | 0522-02 | | | | |
| | | z blachy stalowej powlekanej | m | 17.200 | |
| | | 8.60*2 | | | |
| | | | | RAZEM | 17.200 |
| 16 | NNRNKB 202 | (z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów | m | | |
| d.2 | 0539-02 | | | | |
| | | poz.15 | m | 17.200 | |
| | | | | RAZEM | 17.200 |
| 17 | NNRNKB 202 | (z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych | m | | |
| d.2 | 0539-04 | | | | |
| | | poz.15 | m | 17.200 | |
| | | | | RAZEM | 17.200 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 18 | NNRNKB 202 d.2 0539-03 | (z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż osłon bocznych 2.50*4 | m m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 19 | NNRNKB 202 d.2 0541-02 | (z. VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 0.38*4*1.25*0.35+0.35*0.35*4 | m ² m ² | 1.155 | |
| | | | | RAZEM | 1.155 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.2 0529-01 | Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.50*2 | m m | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |