

SI.271.18.2017.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI (ZMIANA SIWZ) (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marysin, Snopków, Jastków, Dąbrowica, Tomaszowice Kolonia

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych treści pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

W pkt. 2.1. specyfikacji technicznej dla zadań 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 jest informacja o systemie rur bezkielichowych. Taki asortyment posiada tylko jeden producent, czy zamawiający dopuszcza stosowanie rur PVC SN8 kielichowych, powszechnie stosowanych przy budowie kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:

Inwestycję należy zrealizować z rur PVC-u, SN8, kielichowych, litych, wg normy PN-EN1401-1:2009, zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlano-wykonawczym.

Pytanie 2

Prosimy o informacje czy kosztorysy inwestorskie obejmują cały zakres robót składających się na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Marysin, Snopków, Jastków, Dąbrowica, Tomaszowice Kolonia czy tylko ich część. Ilości z kosztorysów nie są zgodne z dokumentacją projektową. Prosimy o informacje na podstawie jakich ilości mamy przygotować ofertę.

Odpowiedź:

Kosztorysy i przedmiary inwestorskie zostały przygotowane dla całej sieci kanalizacji sanitarnej z wykonaniem przyłączy do granicy działek prywatnych właścicieli (zakończone korkiem lub studzienką). Kosztorys i przedmiar w miejscowości Dąbrowica obejmuje tylko I etap (studzienki S29 do S17). W cz. I zad. 1 (Marysin Kobaltowa) należy uwzględnić dodatkowo 2 studzienki DN425.

Dla wyjaśnienia wątpliwości zamieszczono załącznik graficzny obejmujący dokładną trasę kanalizacji podlegającą wycenie (oznaczono kolorem zielonym) oraz tabelę zbiorczą z ilością studzienek, które należy uwzględnić w ofercie.



Wykaz studzienek podlegających wycenie przez wykonawców (szt.)			DN1200	DN600	DN425
cz. I	zad. 1	Marysin (w okolicy ul. Kobaltowej)	0	3	2
	zad. 2	Marysin (ul. Kawowa)	0	3	0
	zad. 3	Marysin (dz nr 52/8, 53, 58/4)	1	0	2
cz. II	zad. 1	Snopków	0	4	0
	zad. 2	Jastków I	3	7	0
	zad. 3	Jastków II	3	3	0
cz. III	zad. 1	Dąbrowica	8	5	0
cz. IV	zad. 1	Tomaszowice Kolonia	0	3	0

Pytanie 3

Proszę o określenie w specyfikacji technicznej miejsca realizacji robót - dotyczy Marysin cz.I, zadanie(pkt) 3; SST wymagania ogólne;

Odpowiedź:

W Specyfikacji Technicznej zostały wprowadzone poprawki określające miejsce prowadzonych prac dla zadania nr 3 w cz. I. Poniżej zamieszczono poprawioną Specyfikację Techniczną.

Pytanie 4

W części I zadanie (pkt) 3 Zamawiający wskazuje stopień zagęszczenia zasyпки pod drogami jaki należy uzyskać bez wymiany gruntu. Czy wykonawca w tym przypadku musi przewidzieć ewentualność częściowej lub całkowitej wymiany gruntu tak jak ma to miejsce w pozostałych zadaniach.

Odpowiedź:

Tak jak w pozostałych zadaniach, gdzie prace prowadzone będą pod drogami, Wykonawca musi przewidzieć wymianę gruntu w wykopie, w zakresie umożliwiającym wymagane zagęszczenie terenu. Należy przewidzieć warstwę kruszywa o grubości 7 cm, szerokości 1,5m, na całej trasie sieci (120m).

Pytanie 5

W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, zwracamy się do Państwa o szczegółowe określenie zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia (odcinki sieci i nr studni).

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pyt. nr 2.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania załączając jednocześnie uszczegółowiony formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (**załącznik nr 3 do SIWZ**) do wykorzystania przez Wykonawców.

