

PYTANIA I ODPOWIEDZI (ZMIANA SIWZ) (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marysin, Snopków, Jastków, Dąbrowica, Tomaszowice Kolonia

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolan lub innych kształtek regulacyjnych przed i za studzienką, w celu dopasowania trasy kanału do kinet standardowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie kształtek przed studzienką przy spełnieniu warunków:

- rury i kształtki od jednego producenta
- parametry techniczne takie jak dla rur
- kształtki produkowane metodą wtrysku
- dopuszcza się kształtki o max zmianie kierunku 30 stopni

Pytanie 2

Czy za studnie monolityczne uznane będą studnie składające się z elementów: kinety, nadstawki, stożka, pospawanych metodą spawania ekstruzyjnego czy też studnie monolityczne, które w całości są wykonane z jednego elementu?

Odpowiedź:

Stosować studzienki PE DN 600 jako systemowy komplet zapewniający szczelne połączenia od jednego producenta materiału, spełniającego warunki sst i projektu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania studzienek PE DN 600 monolitycznych, zapewniających łatwiejszy montaż i całkowitą szczelność w porównaniu do studzienek łączonych na uszczelkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga stosowania studzienek monolitycznych, zastosowane studzienki muszą zapewniać szczelność oraz mają spełniać warunki sst i projektu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby studnie DN600 wykonane były jako monolityczne, zapewniające 100% szczelność, co ze względu na wysoki poziom wód gruntowych powinno być wskazane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga stosowania studzienek monolitycznych, zastosowane studzienki muszą zapewniać szczelność oraz mają spełniać warunki sst i projektu.



Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie: w projekcie budowlano-wykonawczym jest podana sztywność obwodowa studni w jednej pozycji SN8 a w drugiej pozycji $\geq$ SN4?

Odpowiedź:

Rura wznosząca studni korugowana SN4. Nie dopuszcza się stosowania rury wznoszącej wykonanej z rury kanalizacyjnej.

Pytanie 6

W części 2 zadanie 1 – w specyfikacji do wykonania jest 131mb kanalizacji PCV Dz200 w kosztorysie do wykonania jest 121mb natomiast w dokumentacji do wykonania jest 131mb w tym ok. 10mb przewiertem. Prosimy o potwierdzenie ilości robót oraz informację w czy w związku z brakiem pozycji dotyczącej przewiertu mamy ja dopisać?

Odpowiedź:

W cz. 2 zad. 1 należy wykonać 121 mb kanalizacji grawitacyjnej PCV dn200 wykopem otwartym oraz 10 mb kanalizacji grawitacyjnej PE dn225 przewiertem z rurą stalową osłonową dzxg 323mm x 9,8mm o długości 9 m.

Pytanie 7

W części 2 zadanie 2 – w pozycjach kosztorysowych 14 i 15 pojawia się zapis o konieczności wykonania przewiertu sterowanego rurą PE Dz225 w rurze osłonowej stalowej 323x9,8 o długości 21mb oraz przewiertu sterowanego rurą PE Dz225 w rurze osłonowej stalowej 219,6,3. W związku z faktem iż przewiertu sterowane rurami PE wykonuje się bez rury osłonowej prosimy o informację na jakich odcinkach należy stosować rury osłonowej stalowej. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy rura zapis pozycji kosztorysowej nr 15?

Odpowiedź:

W cz. 2 zad. 2 należy wykonać 21 mb kanalizacji grawitacyjnej przewiertem sterowanym dla rury PE dn 225 z rurą stalową osłonową dzxg 323mm x 9,8mm oraz 168 mb kanalizacji grawitacyjnej przewiertem sterowanym rurą PE dn 225 bez rury osłonowej.

Pytanie 8

Prosimy o informację czy w cenie ofertowej należy uwzględnić koszt wykonania monitoringu wykonanych kanałów kamerą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia monitoringu kanałów kamerą.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt XI SIWZ) na dzień **11-04-2017r. godz. 10:00**. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ).

Zamawiający przypomina o zamieszczeniu w dniu 01-04-2017r. nowego formularza oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), który powinien być zastosowany przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.



00G01EE3L