

Przedmiar robót				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 279 w miejscowości Ługów na odcinku od km 0+000 do km 0+975 - dł. 975 m				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
Roboty ziemne				
1	D-02.01.01.12.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 1 km	m ³	100
2	D-02.01.01.13.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość 2-5 km	m ³	100
3	D-02.03.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1 km (materiał ziemny do wykorzystania z koryta)	m ³	450
Przepusty - odwodnienie korpusu drogowego				
4	D-01.02.04.71.03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm	m	8
5	D-03.01.01.11.01	Ułożenie przepustów pod koroną drogi z rur HDPE o średnicy 60 cm na ławie z betonu C8/10 o gr. 30 cm	m	9
Podbudowy				
6	D-04.08.04.11.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna o gr. 10 cm (wzmocnienie istniejącej podbudowy)	m ³	68
7	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 15 cm, na całej szerokości jezdni (grunt do wykorzystania w miejscu modernizacji, przy ilości gruntu 212,00 m ³)	m ²	680
8	D-04.01.01.23.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość 15 cm na poszerzeniach jezdni (grunt do wykorzystania w miejscu modernizacji, przy ilości gruntu 247,00 m ³)	m ²	1440
9	D-04.05.01.22.06	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, gr. 15 cm o wytrzymałości Rm=5 MPa	m ²	2120
10	D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm	m ²	4301
NAWIERZCHNIE				
11	D-05.03.05.11.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3969,5
12	D-05.03.05.21.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	3911
Roboty wykończeniowe				
13	D-05.02.01.22.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna o gr. 10 cm	m ²	975
14	D-06.01.01.15.03	Plantowanie ręczne skarp dna wykopów i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²	975