

Ogłoszenie nr 500292962-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Jastków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 652101-N-2018

Data: 22/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jastków, Krajowy numer identyfikacyjny 53523800000, ul. Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 020 143, e-mail przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144.

Adres strony internetowej (url): www.jastkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-12-10, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-14, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Dębówka Kolonia – Etap I (SW1-T i T-SR) Zakres robót w szczególności obejmuje: Sieć kanalizacji sanitarnej: □ sieć kanalizacji sanitarnej dn200-PVC – 433m, dn160-PVC – 95m, dn225-PE -168,5m - odcinek SW1÷T wraz z sieciami bocznymi S5÷S5.4, S12÷S12.2, S15÷S15.7, S18÷S18.1, S20÷S20.2, S22- S22.7, S22.3÷S22.11 (długość sieci bocznych: dn200-PVC – 654m, dn160-PVC – 118m, dn225-PE -32,5m) □ odcinek kanalizacji tłocznej dn110-PE – 314m (T-SR) z projektowanymi: - tłocznią ścieków T - studnią rewizyjną SZ - studnią rozprężną SR - likwidacja nieczynnej studni, na jej miejscu montaż projektowanej tłoczni ścieków, □ na załamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne i połączeniowe wykonać studnie z kręgów betonowych dn1200mm oraz studnie tworzywowe dn425mm, zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy zakres robót zawarty został przedstawiony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca po wykonaniu prac doprowadzi teren do stanu pierwotnego. W wycenie należy uwzględnić prace związane z odtworzeniem gruntu po pracach budowlanych. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następujące czynności: - obsługa koparki, - montaż rur i urządzeń kanalizacyjnych, - rekultywacja terenu powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębówka Kolonia – Etap I (SW1-T) Zakres robót w szczególności obejmuje: Sieć kanalizacji sanitarnej: □ sieć kanalizacji sanitarnej dn200-PVC – 433m, dn160-PVC –

95m, dn225-PE -168,5m - odcinek SW1÷T wraz z sieciami bocznymi, S12÷S12.2, S15÷S15.7, S18÷S18.1, S20÷S20.2, S22-S22.7, S22.3÷S22.11 (długość sieci bocznych: dn200-PVC – 497m, dn160-PVC – 104m, dn225-PE - 32,5m) □ na załamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne i połączeniowe wykonać studnie z kręgów betonowych dn1200mm oraz studnie tworzywowe dn425mm, zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy zakres robót zawarty został przedstawiony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca po wykonaniu prac doprowadzi teren do stanu pierwotnego. W wycenie należy uwzględnić prace związane z odtworzeniem gruntu po pracach budowlanych. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następujące czynności: - obsługa koparki, - montaż rur i urządzeń kanalizacyjnych, - rekultywacja terenu powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.