

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębówka Kolonia w ramach aglomeracji Lublin

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

- 1. Prosimy o podanie wykazu przyłącz do wykonania sieci bocznych S5-S5.4; S12-S12.2; S15-S15.7; S18-S18.1; S20-S20.2; S22-S22.7 oraz S22.3-S22.11 gdyż zakres zawarty w dokumentacji projektowej nie pokrywa się z ilością obmiaru.**

W związku ze zmianą SIWZ, sieć boczna S5-S5.4 nie wchodzi w zakres przetargu.

- 2. Prosimy o informację które ze studni (SW1, SR) na kolektorze są studniami istniejącymi.**

W związku ze zmianą SIWZ, studnia SW1 jest studnią projektowaną, której wykonanie należy uwzględnić w wycenie. Studnia SR, jest studnią rozprężną, która nie wchodzi w zakres przetargu.

- 3. W SIWZ jako sieć boczna występuje odcinek S5-S5.4, natomiast w przedmiarze nie ma robót związanych z wykonaniem tego odcinka. Prosimy o potwierdzenie konieczności jego wykonania oraz uzupełnienie przedmiaru.**

Odcinek kanalizacji sanitarnej S5-S5.4 nie wchodzi w zakres przetargu. Zmiana w SIWZ.

- 4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki konstrukcyjne przedstawiające sposób odtworzenia nawierzchni dróg z kruszywa, żuźla oraz kory asfaltowej. W projekcie znajduje się zapis o tym, że Inspektor podczas wizji lokalnej ma określić sposób odtworzenia, mając na uwadze niezmienny charakter umowy ryczałtowej prosimy by uszczegółowienie to miało miejsce przed przetargiem. Jest to dla nas niezbędne do przygotowania kalkulacji robót związanych z odtworzeniem nawierzchni.**

Zamawiający będzie wymagał dokonania odtworzenia do stanu pierwotnego z zachowaniem istniejących przekrojów. Obmiary powierzchniowe są podane w tabeli w „P.B.-W. sieci i odgałęzień kanalizacji...” strona 16.

- 5. W przedmiarze (poz. 117) występuje 400m2 odtworzenia nawierzchni natomiast zgodnie z dokumentacją projektową (str. 16) na odcinkach S1-S4; S5-S5.4, S12.1-S12.2; S15.7-S15.8; łączna powierzchnia drogi z kruszywa do odtworzenia to ok. 1020m2. Prosimy o weryfikację ilości robót drogowych z przedmiaru.**

Odcinek kanalizacji sanitarnej S5-S5.4 nie będzie wykonywany w tym etapie robót – zmiana SIWZ. W związku z powyższym obmiar odtworzenia nawierzchni z kruszywa jest zgodny z przedmiarem robót.

- 6. W przedmiarze brakuje pozycji związanych z wykonaniem deflektora w studni rozprężnej (SR). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.**



Odcinek T-SR zostaje wyłączony z przetargu – zmiana SIWZ.

7. Prosimy o podanie czy Zamawiający dysponuje miejsce do złożenia nadmiaru ziemi w promieniu (zgodnie z opisem z kosztorysu) 10km od terenu budowy?

Zamawiający nie dysponuje miejscem do złożenia nadmiaru ziemi. Koszt utylizacji należy doliczyć w pozycjach kosztorysowych dotyczących wywozu nadmiaru urobku.

8. W kosztorysie brak jest pozycji związanych z wymianą gruntu (piasek do zasypki, wywiezienie nadmiaru ziemi z zasypki wykopu piaskiem) występują jedynie koszty związane z wykonaniem podsypki 10cm oraz obsypki do 30cm nad rurę. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie będzie wymagał wymiany gruntu w związku z wykonaniem kanalizacji metodą wykopową drogach wewnętrznych i dojazdowych.

Wykopy można zasypać gruntem rodzimym, pod warunkiem, że wielkość cząstek nie przekroczy 3cm i zostanie uzyskany wskaźnik zagęszczenia $I_s=0,97$. Wykonawca wykona na swój koszt badania zagęszczenia gruntu w min. 10 punktach wskazanych przez Zamawiającego.

9. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający na drogach którymi zarządza (wewnętrzne, gminne dojazdowe) nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót.

Zamawiający nie naliczy opłat za zajęcie pasa drogowego na swoim terenie.

10. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający ponosić będzie ewentualne opłaty związane z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew, a w ofercie Wykonawca ma uwzględnić jedynie koszt samej wycinki drzew.

Zamawiający potwierdza, że uzyska zgody administracyjne na wycinkę drzew, zgodnie z projektem. Odcinek na którym wymagana jest wycinka drzew zostaje wyłączony z postępowania przetargowego.

11. Prosimy o informację czy tłocznia ma być podpięta do już istniejącego systemu monitorowania. Prosimy o podanie dostawcy tłoczní montowanych na poprzednich realizowanych zadaniach.

SIWZ zostaje zmieniony. Tłocznia nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego na tym etapie.

12. Proszę o informację, kto jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń administracyjnych na wycinkę drzew, oraz kto poniesie koszty związane z ich uzyskaniem?

Proszę o potwierdzenie że ewentualne koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i nie obciążą wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że uzyska zgody administracyjne na wycinkę drzew, zgodnie z projektem. Odcinek na którym wymagana jest wycinka drzew zostaje wyłączony z postępowania przetargowego.

13. Przedmiary uwzględniają wycinkę drzew w ilości 2szt. Proszę o informację kto poniesie koszty związane z ewentualnym uzyskaniem pozwoleń i samą wycinką drzew i krzewów, jeżeli okaże się, że po wytyczeniu trasy sieć koliduje z nie uwzględnionym w przedmiarach drzewostanem.



Zamawiający nie przewiduje większej ilości drzew do wciniki. Zamawiający uzyska pozwolenie na wycinkę drzew ujętych w projekcie.

14. Prosimy o informację w jaki sposób będą rozliczane ewentualne roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji projektowej, SIWZ, Specyfikacjach technicznych, projekcie, których nie można przewidzieć na tym etapie postępowania?

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

15. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek, przez które została zaprojektowana kanalizacja sanitarna.

16. Czy zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania robót – z wykopu otwartego, na metodę bezwykopową?

Zgodnie z zapisem ST-01 „Warunki ogólne” punkt 1.5:

„Przy wyborze metody budowy sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej, Wykonawca robót powinien kierować się warunkami zewnętrznymi takimi jak: usytuowanie i stan techniczny budynków sąsiadujących z terenem budowy, głębokość posadowienia rurociągów, stan nawierzchni, natężenie ruchu drogowego, aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Jeżeli Wykonawca robót wybierze metodę bezwykopową budowy sieci kanalizacji sanitarnej, to każdorazowo uzgodni to z przedstawicielem Zamawiającego.”

17. Czy należy sporządzać projekt organizacji ruchu dla dróg gminnych?

Tak

18. Czy należy sporządzać projekt organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych?

Należy zapewnić możliwość poruszania się pojazdów po drogach wewnętrznych (drogi dojazdowe do posesji). W przypadku gdy przewidywalnie nastąpi wstrzymanie ciągów komunikacyjnych na okres dłuższy niż 8 godzin należy powiadomić okolicznych mieszkańców o utrudnieniach komunikacyjnych. Prace budowlane na drogach należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.

19. Proszę o informację, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych? Jeżeli tak, to proszę o zamieszczenie na stronie internetowej uchwały Rady Gminy z podanymi wysokościami stawek za zajęcie pasa drogowego.

Nie

20. W przypadku odtworzenia dróg, czy należy odtworzyć pas drogi tylko w miejscu prowadzenia wykopu, czy należy odtworzyć całą szerokość drogi?

Szerokość odtworzenia podana w ST-02 „Roboty ziemne i odtworzenia” w punkcie 5.3.2 Odtworzenia

21. Proszę o podanie poszczególnych warstw odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych.

- 15cm – warstwa stabilizacji cementowo-piaskowej C_{3/4},
- 15cm - warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm,
- 3cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.



22. Przedmiary uwzględniają odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ilości 50m². Proszę o informacje kto poniesie koszty związane z ewentualnym odtworzeniem nawierzchni asfaltowych, jeżeli okaże się, że uwzględniona ilość okaże się nie wystarczająca. Czy Zamawiający potraktuje te roboty jako dodatkowe?

Umowa ma charakter ryczałtowy

23. W celu poprawnej wyceny proszę o sprecyzowanie, czy na terenie obsługi Zakładu Gospodarki Komunalnej istnieje już system monitoringu przepompowni ścieków? Jeżeli tak, to proszę o informacje, jaki jest system oraz kto jest jego administratorem?

Tłocznia zostaje wyłączona z zakresu przetargu. Zmiana SIWZ.

24. Czy pompownia wody ma być wpięta do istniejącego u Użytkownika systemu monitoringu, czy dopuszcza się zastosowanie monitoringu innego producenta?

Tłocznia zostaje wyłączona z zakresu przetargu. Zmiana SIWZ.

25. Proszę o informacje, czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu nadmiaru urobku z budowy kanalizacji i materiału z rozbiórek? Jeżeli tak to w jakiej odległości znajduje się to miejsce wywózki?

Zamawiający nie wskaże miejsca do wywozu urobku z budowy oraz materiału z rozbiórek.

26. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uregulował kwestię ewentualnych odszkodowań dla właścicieli za zajęcie nieruchomości, których nieruchomości lub ich części będą podlegały zajęciu w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek, przez które została zaprojektowana kanalizacja sanitarna. Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie wynikające z prac budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenu do stanu pierwotnego jak również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców oraz wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Jako zabezpieczenie Wykonawcy przed wątpliwymi roszczeniami właścicieli nieruchomości służyć będzie dokumentacja fotograficzna (zgodnie z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe.

Koszty powstałe przy zabezpieczeniu Terenu Budowy oraz napraw powstałych szkód podczas realizacji robót budowlanych leżą po stronie Wykonawcy i są włączone w cenę umowną robót. Straty powstałe wskutek niewłaściwego utrzymania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru mienia znajdującego się na placu budowy, nieprzestrzegania przepisów BHP, itd.) oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciążają finansowo Wykonawcę. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona.

27. Prosimy o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, o ile jest ona wymagana Ustawą o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134, j.t. ze zm.) lub



potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego jest jej uzyskanie, a koszty z tym związane (opłaty administracyjne), nie obciążą Wykonawcy

Zamawiający potwierdza, że uzyska zgody administracyjne na wycinkę drzew, zgodnie z projektem. Odcinek na którym wymagana jest wycinka drzew zostaje wyłączony z postępowania przetargowego.

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne do wykonania przebudowy sieci zgody właścicieli nieruchomości po których przebiega trasa oraz, na które będą oddziaływać rurociągi, oraz, że koszty związane w koniecznością uzyskania powyższych zgód nie będą obciążały Wykonawcy.

Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek, przez które została zaprojektowana kanalizacja sanitarna.

29. W związku z brakiem projektu zasilania branży elektrycznej pompowni ścieków prosimy o wyjaśnienie, czy zasilanie wyżej wymienionej przepompowni stanowi zakres przedmiotu zamówienia jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie SIWZ oraz dołożenie stosownej pozycji do kosztorysu ofertowego.

Tłocznia zostaje wykreślona z zakresu przetargu. Zmiana SIWZ.

30. Zgodnie z przedmiarem robót jest zapis: „Montaż rurociągów z rur PVC o średnicy zewnętrznej DN200 mm” o łącznej długości 948m, natomiast w SIWZ – są sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200 o łącznej długości 1087m; prosimy o modyfikację pozycji przedmiaru ofertowego.

Sieć boczna S5-S5.4 nie będzie ujęta w tym etapie realizacji „P.B.-W. sieci i odgałęzień kanalizacji...”. W związku z powyższym długość kanalizacji sanitarnej jest zgodna z zamieszczonym przedmiarem robót budowlanych. – zmiana SIWZ.

31. Czy wykonanie przyłącza energetycznego do tłoczni ścieków leży po stronie Wykonawcy? W specyfikacji technicznej (str. 58) w opisie czynności do wykonania przez Wykonawcę przed uruchomieniem tłoczni występuje punkt: "doprowadzenie zasilania docelowego do miejsca zabudowy szafy sterującej". Jeśli doprowadzenie zasilania energetycznego jest po stronie Wykonawcy, prosimy o udostępnienie projektu przyłącza energetycznego.

Tłocznia zostaje wykreślona z zakresu przetargu. Zmiana SIWZ.

32. Czy Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania rur dla sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej wykonywanych wykopem otwartym z niezmiękczonego (lite) PVC-U klasy SN8, o średnicach: 160x4,7mm i 200x5,9mm łączonych na uszczelki gumowe, zgodnie z opisem technicznym Projektu Budowlanego pkt. 3.1?

Tak.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania, ponadto zmienia:

- dział X. SIWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 1-10:

1. Ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu – zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.



00G01HFFV

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, wg załączonych formularzy oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia.
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ze zmianami), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem
5. Dokumenty lub oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, z którego jednoznacznie wynika, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców.
7. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
9. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty przy czym zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację.
10. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ze zmianami), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- dział III. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W zakres zamówienia nie wchodzi odcinek T-SR i S5÷S5.4. W wycenie należy uwzględnić wstawienie studni SW1. Poniżej poprawiony i obowiązujący opis przedmiotu zamówienia.

Kod Słownika Zamówień CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębówka Kolonia – Etap I (SW1-T)

Zakres robót w szczególności obejmuje:

Sieć kanalizacji sanitarnej:

- sieć kanalizacji sanitarnej dn200-PVC – 433m, dn160-PVC – 95m, dn225-PE - 168,5m - **odcinek SW1÷T** wraz z **sieciami bocznymi**, S12÷S12.2, S15÷S15.7,



S18÷S18.1, S20÷S20.2, S22-S22.7, S22.3÷S22.11 (długość sieci bocznych: dn200-PVC – 497m, dn160-PVC – 104m, dn225-PE - 32,5m)

- na załamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne i połączeniowe wykonać studnie z kręgów betonowych dn1200mm oraz studnie tworzywowe dn425mm, zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną.

Szczegółowy zakres robót zawarty został przedstawiony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

Wykonawca po wykonaniu prac doprowadzi teren do stanu pierwotnego. W wycenie należy uwzględnić prace związane z odtworzeniem gruntu po pracach budowlanych.

Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów.

Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następującą czynności:

- obsługa koparki,
- montaż rur i urządzeń kanalizacyjnych,
- rekultywacja terenu

powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.

- dział XI. SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na dzień **14-12-2018r. (godziny pozostają bez zmian)** Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).

