

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Barak i Dębówka Kolonia w ramach aglomeracji Lublin

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Prosimy o informację czy w Części 1 studnia SW1 na kolektorze jest studnią istniejącą gdyż nie zgadza się ilości studni pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Studnia SW1 jest studnią projektowaną objętą odrębnym opracowaniem (studnia S1 jest zaprojektowana w części 2).

Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki konstrukcyjne przedstawiające sposób odtworzenia nawierzchni z kruszywa, żużla, kory asfaltowej oraz kostki i asfaltu. W projekcie dla Części 1 znajduje się zapis o tym że Inspektor na etapie realizacji przedmiotu umowy podczas wizji lokalnej ma określić sposób odtworzenia, mając na uwadze niezmienny charakter zakresu i wartości umowy ryczałtowej prosimy by uszczegółowienie to miało miejsce przed przetargiem. Jest to dla nas niezbędne do przygotowania kalkulacji robót związanych z odtworzeniem nawierzchni.

Odpowiedź:

Odtworzenia nawierzchni należy skalkulować na podstawie projektu, SST pkt 5.3.2. Jeżeli Wykonawca ma wolę może dokonać wizji lokalnej w terenie. Odtworzenie nawierzchni ma na celu przywrócenie jej do stanu pierwotnego.

Pytanie 3

Mając na uwadze zapisy z tabeli w pkt. 3.3 dla Części 1 dokumentacji projektowej dotyczących długości szerokości oraz rodzaju nawierzchni w których przebiegać będzie kanalizacja prosimy o potwierdzenie iż pozycja 110 przedmiaru zawiera całą powierzchnie dróg do odtworzenia wg naszej kalkulacji szacunkowa powierzchnia do odtworzenia to ok 1500m². Jednocześnie prosimy o rozbićie tej pozycji wg rodzajów nawierzchni do odtworzenia takich jak: tłuczeń, żużel, kora, asfalt, kostka.

Odpowiedź:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, odtworzenia nawierzchni należy skalkulować na podstawie projektu, SST pkt 5.3.2. Jeżeli Wykonawca ma wolę może dokonać wizji lokalnej w terenie.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie metodą bezwykopową dodatkowych odcinków ponad te wyszczególnione w dokumentacji projektowej?



Odpowiedź:

Metoda bezwykopowa może być traktowana jako alternatywne rozwiązanie. Jeżeli Wykonawca robót wybierze metodę bezwykopową budowy sieci kanalizacji sanitarnej, to każdorazowo uzgodni to z przedstawicielem Zamawiającego. Dodatkowo stosowanie w/w metody jest możliwe pod warunkiem dotrzymania wymogów co do spadków i zastosowania rur o parametrach zgodnych z projektem dla przecisku a dla przewiertu PE RC SDR 17 dn 225.

Pytanie 5

W przedmiarze dla kanalizacji tłocznej w Części 1 brakuje pozycji związanych z wykonaniem deflektora w studni rozprężnej (SR). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, cenę oferty należy obliczyć na podstawie SIWZ w tym na podstawie PB i ST.

Pytanie 6

Prosimy o podanie czy Zamawiający dysponuje miejsce do złożenia nadmiaru ziemi w promieniu (zgodnie z opisem z kosztorysu) 10km od terenu budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje miejscem do złożenia nadmiaru ziemi. Koszt utylizacji należy doliczyć w pozycjach kosztorysowych dotyczących wywozu nadmiaru urobku.

Pytanie 7

Dla Część 2 prosimy o informację jaki zakres robót ujęty jest w pozycjach 6-7 przedmiarów dla Etapu I i II dotyczących wywiezienie spryzmowanej ziemi na odległość 3,5km.

Odpowiedź:

Prawidłowy obmiar dla pozycji 6 i 7, dla etapu 1 wynosi 541 m³.

Prawidłowy obmiar dla pozycji 6 i 7, dla etapu 2 wynosi 198 m³.

Pytanie 8

W kosztorysie dla Części 1 jak i 2 brak jest pozycji związanych z wymiana gruntu (piasek do zasypki, wywiezienie nadmiaru ziemi z zasypki wykopu piaskiem) występują jedynie koszty związane z wykonaniem podsypki 10cm oraz obsypki do 30cm nad rurę. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie będzie wymagał wymiany gruntu w związku z wykonaniem kanalizacji metodą wykopowa w drogach wewnętrznych i dojazdowych.

Odpowiedź:

Zasypkę wykonać zgodnie z projektem budowlanym, prowadząc zagęszczenie do wymaganego Is.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający na drogach którymi zarządza (wewnętrzne, gminne dojazdowe) nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie naliczy opłat za zajęcie pasa drogowego na swoim terenie.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający ponosić będzie opłaty związane z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew, a w ofercie Wykonawca ma uwzględnić jedynie koszt samej wycinki drzew – 2szt.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że uzyska zgody administracyjne na wycinkę drzew, zgodnie z projektem.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie iż poza wymienionymi 2 drzewami do usunięcia w Części 1 zadania Zamawiający nie przewiduje konieczności usunięcia innych drzew lub krzewów tak z Części 1 jak i 2 zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje większej ilości drzew do wciniki.

Pytanie 12

Prosimy o informację czy tłocznia ma być podpięta do już istniejącego systemu monitorowania. Prosimy o podanie dostawcy tłoczni montowanych na poprzednich realizowanych zadaniach.

Odpowiedź:

Tak, tłocznia ma być podpięta do istniejącego systemu monitorowania – firma obsługująca: AQUARD Sp. z o.o. 00-819 Warszawa, ul. Złota 61 lok. 100.

Dostawcą tłoczni przy poprzednio realizowanych zadaniach była firma WILO Polska Sp. z o.o.

Pytanie 13

Mając na uwadze ostatnie postępowania przetargowe w które Zamawiający unieważniał ze względu ich wadę prawną w związku z utrudnieniem konkurencji dla producentów tłoczni prosimy o podanie minimalnych wymaganych parametrów tłoczni które Zamawiający będzie badał w trakcie oceny równoważności oferty w zakresie zaproponowanej przez oferentów tłoczni ścieków.

Odpowiedź:

Wymagane parametry tłoczni są już zawarte w projekcie budowlanym i SST.

Pytanie 14

W związku z podziałem zakresu z dokumentacji na Część 2 zadania na 3 przedmiary prosimy w celu zweryfikowania kompletności zakresu robót o uściślenie które odcinki z dokumentacji (z podaniem nr studni) zawierają się w poszczególnych przedmiarach.

Odpowiedź:

Część 2 obejmuje 3 przedmiary:

- etap 1 – odcinek od studni S73 do S4 bez studni
- etap 2 – odcinek od studni S13 bez studni do S4 ze studnią
- etap SR-SW – odcinek od SR ze studnią do SW bez studni.

Pytanie 15

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dla Części 2 gdyż brakuje profili dla odgałęzień od kanału głównego rurami PE i PCV Dz160

Odpowiedź:

Profile w załączeniu. Rys. 2-6 i 2-7.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień 28-09-2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).